

令和2年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)[暫定-8m]浚渫工事のお知らせ

1, 工事概要

本工事は、北九州港(新門司地区)航路(-10m)[暫定-8m]の浚渫を、スパット式グラブ浚渫船にて行うものです。

2, 工事期間及び時間

作業期間 令和2年9月下旬～令和2年11月中旬
 作業時間 日の出～日没まで

3, 工事場所 福岡県北九州市門司区新門司

4, 受注者 東亜建設工業(株) 現場代理人 佐伯 育展 連絡 080(1763)5922
 管理技術者 山本 倫也 連絡 080(1766)0032
 新門司作業所 電話 093(342)9145
 FAX 093(342)9146

5, 安全対策

5-1 浚渫工事

- 1) 作業船には、海上衝突予防法に定められた形象物を掲げます。
- 2) 作業時はできる限り可航幅が広がるように確保し、作業船は通行船舶の流れに並行に配置します。
- 3) 浚渫工事を行わない時、浚渫船は停泊場所に停泊します。
- 4) 浚渫工事中は、警戒の標識(緑、黄、緑の吹き流し)を掲げた警戒船を浚渫船団の周辺に配備します。
- 5) 警戒船は2隻配備するものとし、うち1隻は国際VHF無線を装備した指揮船を配備します。

6, 工程表

工種別	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考	
		10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		
準備工		■										
浚渫工												
グラブ浚渫								■				
土捨工												
排砂管設置・撤去							■		■			
土運船運搬								■				
空気圧送船揚土								■				
後片付工										■		

7, 施工位置



揚土箇所詳細図

