

ひびき LNG 基地建設工事に伴う覆土運搬工事のお知らせ

次の通り、若松航路から関門第二航路・響灘航路を通るルートで覆土運搬工事を実施しますので、付近を航行する船舶は十分な注意と工事へのご協力をお願いいたします。

ひびきエル・エヌ・ジー株式会社 建設部
 TEL 093-752-2110
 FAX 093-771-0515

1. 作業期間及び作業時間

種別	作業船種	最大隻数	予定期間	作業時間	警戒船
覆土運搬工事	ガットバージ船	1隻	(自)平成25年10月上旬 (至)平成26年01月下旬	日の出～日没	1隻

※原則として、日曜日は作業しませんが、工事の進捗状況によっては行うことがあります。

2. 工事場所

運搬元：旭硝子(株)北九州事業所 北九州市戸畑区牧山5-1-1
 運搬先：ひびき LNG 基地 北九州市若松区向洋町20-1 (図-1参照)

3. 工事概要

- (1) 本工事は、旭硝子(株)北九州事業所構内の仮置き土砂を、ひびき LNG 基地建設用地内指定場所まで、海上輸送にて運搬するものです。また、作業船には標識旗を設置します。(図-2参照)
- (2) 覆土運搬工事は、スパット式ガットバージ船1隻にて行います。(図-3参照)
- (3) 覆土運搬工事は、1000m³積ガットバージ船を使用し、原則1往復/日行います。
- (4) 響灘航路入出域時は、警戒船による誘導・警戒を行います。(図-4参照)

4. 工事中の安全対策

- (1) 運搬船には、海上衝突予防法に定められた灯火および形象物を掲げます。
- (2) 作業中は、監視・警戒の標識(緑・黄・緑の吹き流し)を掲げた警戒船(監視船)を1隻配備します。
- (3) 運搬船は、霧、モヤ、その他、視界が制限される場合には、待機します。

5. 航行船舶へのお願い

- (1) 施工区域付近を航行される場合は、操船に影響のない範囲で速力を減速するとともに、できる限り作業船から離れて航行して下さるよう、ご協力をお願いいたします。

6. 工事実施状況の確認方法

本工事に伴う工事実施状況の確認は、下記「五洋建設株式会社 響灘工事事務所」までお願いいたします。

◆◆◆ 工事実施状況の問い合わせ先 ◆◆◆

五洋建設株式会社 響灘工事事務所
 TEL 093-752-0350
 FAX 093-752-0352

担当者携帯090-6976-7490

