

関門航路[南東水道地区]潜水探査及び浚渫工事のお知らせ

今般、下記により関門航路[南東水道地区]の潜水探査及び浚渫工事を実施しますので、付近海域の航行船舶は、十分な注意と作業へのご協力をお願い致します。

1. 工事作業期間について(気象等の影響により幾弱変わる事があります。)

地区名	種別	作業船種	隻数	区分	予定期間	作業時間	警戒船
南東水道地区	浚渫船	ドラグサクシオン式浚渫船	1隻	B工区	H26. 9.22~H26.10. 3	昼・夜	-
				E工区	H26.10. 7~H26.10.24		
				H工区	H26.10.27~H26.11.14		
				F工区	H26.11.17~H26.12.12		
南東水道地区	潜水探査	潜水士船	16隻(最大)	B工区・E工区 F工区・H工区	H26. 8.18~H26. 9. 5	日の出 ~日没	4隻

2. 工事作業の場所.....南東水道地区(図-1 参照)

3. 工事作業の概要及び安全対策

3-1 潜水探査

- 潜水士船は最大16隻を航路に平行になるように配置します。(図-2 参照)
- 潜水士船1隻に1名の潜水士を投入します。
- 潜水士船には、国際信号旗「A旗」を示す信号板を揚げ、潜水探査中であることを明示します。(図-3 参照)
- 潜水探査作業中は、警戒の標識(緑、黄、緑の吹き流し)を揚げた警戒船4隻(内1隻は国際VHF無線を装備したものを)配置します。(図-2、4 参照)
- 潜水作業中は、作業区域の四隅及び長さ方向が300mを超える場合は中間に俵ブイを配置します。(図-2、5 参照)
- 航路中心線から北側で潜水探査を行っているとき、1万GT以上の西航船がある場合は、航路外に退避します。また、航路中心部から南側で潜水探査を行う場合、1万GT以上の東航船がある場合は航路外に退避します。なお、退避の際は俵ブイも撤去します。
- 現地の天候により危険と判断した場合は作業を中止します。
(視界2,000m未満、波高0.7m以上、風速10.0m/sec以上)

3-2 浚渫工事

- 国有ドラグサクシオン式浚渫船『海翔丸』にて、航路に平行に浚渫工事を実施します。
(図-6、7 参照)

4. 情報の提供

作業情報は、下記で取り扱っています。

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3丁目7-38

関門航路事務所 建設管理官室

TEL 093-512-8099 FAX 093-512-8106

