

# 関門航路[南東水道地区]潜水探査及び浚渫工事のお知らせ

今般、下記により関門航路[南東水道地区]の潜水探査及び浚渫工事を実施しますので、付近海域の航行船舶は、十分な注意と作業へのご協力をお願い致します。

## 1. 工事作業期間について(気象等の影響により若干変わる事があります。)

地区名	種別	作業船種	隻数	区分	予定期間	作業時間	警戒船
南東水道地区	潜水探査	潜水士船	16隻(最大)	6・12工区	R5.7月上旬~R5.8月中旬	日の出~日没	4隻
	浚渫船	ドラグサクシオン式浚渫船	1隻	6・12工区	R5.10月上旬~R6.1月中旬	昼・夜	-

※予定期間の詳細又は変更については、関門航路事務所ホームページにてお知らせします。  
(<https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/kanmon/>)

## 2. 工事作業の場所……………南東水道地区(図-1参照)

## 3. 工事作業の概要及び安全対策

### 3-1 潜水探査

- 潜水士船は最大16隻を航路に平行になるように配置します。(図-2参照)
- 潜水士船1隻に1名の潜水士を投入します。
- 潜水士船には、国際信号旗「A旗」を示す信号板を揚げ、潜水探査中であることを明示します。(図-3参照)
- 潜水探査作業中は、警戒の標識(緑、黄、緑の吹き流し)を揚げた警戒船4隻(内1隻は国際VHF無線を装備したもの)を配置します。(図-2、4参照)
- 潜水作業中は、作業区域の四隅及び長さ方向が300mを超える場合は中間に俵ブイを配置します。(図-2、5参照)
- 航路中心線から北側で潜水探査を行っているとき、1万GT以上の西航船がある場合は航路外に退避します。また、航路中心線から南側で潜水探査を行う場合、1万GT以上の東航船がある場合は航路外に退避します。なお、退避の際は俵ブイも撤去します。
- 現地の天候により危険と判断した場合は作業を中止します。  
(視界2,000m未満、波高0.7m以上、風速10.0m/sec以上、津波注意報・警報発表時)

### 3-2 浚渫工事

- 国有ドラグサクシオン式浚渫船「海翔丸」にて、航路に平行に浚渫工事を実施します。(図-6、7参照)
- 浚渫船には、海上衝突予防法の規定による灯火及び形象物を揚げ、浚渫工事中であることを明示します。(図-8参照)

## 4. 情報の提供

作業情報は、下記で取り扱っています。  
**〈九州地方整備局 関門航路事務所〉**  
 潜水探査関係：建設管理官室  
 TEL 093-512-8098  
 浚渫工事関係：海洋環境・防災課  
 TEL 093-512-8099

